

## Обобщена количествена сметка

по обществен поръчка с предмет: „Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”

Име на проекта: „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина”

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ЦНСТ ули I - 283, квартал 19 гр. Бяла Слатина</b>					
<b>I Част Конструкции</b>					
1	Изкоп за отстраняване на хумусен пласт и извозване	м3	90.00		0.00
2	Изкоп с багер на транспорт	м3	977.00		0.00
3	Изкоп с багер на отвал	м3	146.00		0.00
4	Ръчен изкоп	м3	134.00		0.00
5	Превоз земни маси на 5 км	м3	977.00		0.00
6	Обратен насип с уплътняване през 20 см с док. достигането на необходимата плътн	м3	280.00		0.00
7	Основа от уплътнена баластра под бетонова настилка	м3	105.00		0.00
8	Укрепване и разкрепване изкопи - плътнo с дълб.2 - 4м и шир. над 4 м земни почв	м2	112.00		0.00
9	Направа насип от дренажен чакъл (едра, средна и дребна фракция - по констр. дет	м3	152.00		0.00
10	ПЕ фолио	м2	565.00		0.00
11	Кофраж за ивични основи, вкл. за пояси и подложен бетон, настилка	м2	493.00		0.00
12	Кофраж за стени сутерен	м2	378.00		0.00
13	Кофраж за колони в сутерен	м2	24.50		0.00
14	Кофраж за плочи и греди кота -0.05	м2	235.00		0.00
15	Кофраж за стъпала и площадки от кота -2,75 до кота -0,05	м2	16.00		0.00
16	Кофраж стени английски двор	м2	44.70		0.00
17	Кофраж за колони етаж /от кота -0,05 до +3,20/	м2	137.00		0.00
18	Кръгъл кофраж за колони ф40см /2 бр. колони/ от кота -0,05/ до кота	м2	7.70		0.00
19	Кофраж за плочи кота +3,20	м2	553.00		0.00
20	Кофраж за стрехи, конзолни плочи	м2	114.00		0.00
21	Кофраж за греди при плочи кота +3,20 и борд	м2	112.00		0.00
22	Кофраж за колони в надзид /над кота +3,20/ и фрагменти при покрив	м2	62.50		0.00
23	Кофраж за ст. бет. пояси при покрив	м2	20.00		0.00
24	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност от АI - в основи, сте	кг	3260.00		0.00
25	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в основи, стени и стълби - по спесифика	кг	3120.00		0.00
26	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в греди, пояс	кг	450.00		0.00
27	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в греди, пояси и плочи на кота -0,05	кг	6628.00		0.00
28	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - за колони на	кг	816.00		0.00
29	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII за колони на всички нива - по спесифик	кг	2104.00		0.00
30	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в плоча и гре	кг	749.00		0.00
31	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в плоча и греди кота +3,20 - по спесимент	кг	13771.00		0.00
32	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в пояси покри	кг	175.00		0.00
33	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в пояси покрив - по спесификация	кг	99.00		0.00
34	Бетон В10 - подложен	м3	30.10		0.00
35	Бетон В20 - ивични основи	м3	100.60		0.00
36	Бетон В20 за армирана бетонова настилка сутерен	м3	24.80		0.00
37	Бетон клас В20 за бетонови стени сутерен	м3	73.60		0.00
38	Бетон В 25 за колони в сутерен	м3	2.00		0.00
39	Бетон стени английски двор	м3	2.40		0.00
40	Бетон клас В25 в плочи, пояси и и греди - кота -0,05	м3	96.90		0.00
41	Бетон В25 за стълбища	м3	1.80		0.00
42	Бетон клас В 25 за колони - етаж /от кота -0,05 до кота +3,20/	м3	11.00		0.00
43	Бетон клас В25 за плочи и греди при плочи - кота +3,20 и борд	м3	136.50		0.00
44	Бетон клас В 25 за колони в надзид /над кота +3,20/ и фрагменти при покрив	м3	5.50		0.00
45	Бетон В25 за ст. бет. пояси при покрив	м3	2.50		0.00
46	Превоз на бетон с автобетоновоз	м3	487.70		0.00
47	Топлоизолация XPS под бетонова настилка	м2	536.00		0.00

48	Хидроизолация сутерен под бетонова настилка	м2	250.00	0.00
49	Хидроизолация на стена сутерен	м2	188.00	0.00
50	Защитна армирана циментова замазка по стени сутерен	м2	188.00	0.00
51	Дренажна тръба	м	60.00	0.00
<b>II Част Архитектура /ПОКРИВ/</b>				
52	Дървена покривна конструкция	м3	26.30	0.00
53	Обработка на дървена покривна конструкция против гниене и насекоми	м2	650.00	0.00
54	Дъсчена обшивка покрив	м2	606.00	0.00
55	Скара от летви под керемиди	м2	606.00	0.00
56	Покритие с керемиди	м2	606.00	0.00
57	Капази по била и ръбове /сух монтаж/	м	81.00	0.00
58	Челни рендосани дъски на покрив	м	85.00	0.00
59	Топлоизолация - покривна плоча	м2	658.00	0.00
60	Битумна хидроизолация покрив / полизол/	м2	686.00	0.00
61	Хидроизолация от два пласта , единият от които с посипка на газопламъчно залеп	м2	14.00	0.00
62	Циментова замазка за наклон - плосък покрив	м2	11.00	0.00
63	Направа холкери	м	14.00	0.00
64	Обшивка, поли от поцинкована ламарина	м2	63.00	0.00
65	Обшивка покрив, стрехи, корнизи с поцинкована ламарина	м2	88.00	0.00
66	Доставка и монтаж на улици	м	84.00	0.00
67	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	8.00	0.00
68	Барбакани за отводняване	бр.	1.00	0.00
69	Стоманобетонени шапки на комини	м	17.00	0.00
70	Външна мазилка гладка по комини	м2	45.00	0.00
<b>II Част Архитектура -ЗИДАРИЯ/</b>				
71	Тухлена зидария с деб. 1/2 тухла (12см) на вароциментов разтвор	м2	272.00	0.00
72	Тухлена зидария с деб. 1 тухла (25 см)	м3	163.00	0.00
73	Тухлена зидария 1 тухла за надзид	м3	29.80	0.00
74	Зидария коминни тера с една дупка	м	11.10	0.00
75	Зидария коминни тела с две дупки	м	32.50	0.00
76	Тухлена зидария за комини	м3	3.20	0.00
77	Тухлена зидария за комини над покр. плоча	м2	46.00	0.00
<b>II Част Архитектура /ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ/</b>				
78	Вътрешна варова мазилка по стени	м2	1798.00	0.00
79	Грундиране с бетонконтакт по бетонови тавани	м2	412.00	0.00
80	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка, ъглови профили - вътрешно	м	282.00	0.00
81	Фаянсва облицовка по стени Н=2.20 м	м2	325.00	0.00
82	Окачен таван гипсокартон	м2	270.00	0.00
83	Окачен таван AL ламели	м2	48.20	0.00
84	Гипсова шпакловка по стени	м2	1473.00	0.00
85	Гипсова шпакловка по тавани	м2	412.00	0.00
86	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	2197.00	0.00
87	Настилка с теракотни плочи	м2	204.00	0.00
88	Первази (цокъл) при настилка теракот	м	102.00	0.00
89	Настилка с гранитогрес - центр. предверие	м2	7.70	0.00
90	Первази (цокъл) при настилка гранитогрес	м	7.00	0.00
91	Настилка с ламинат	м2	414.00	0.00
92	Первази при настилка ламинат	м	286.00	0.00
93	Преходни лисни при смяна настилки	м	21.80	0.00
94	Изравнителна циментова замазка под настилки с деб.4 см	м2	625.70	0.00
95	Облицовка стъпала с керамика	м2	12.00	0.00
96	Циментова замазка по стъпала	м2	12.00	0.00
97	Первази при настилка стъпала	м	17.00	0.00
98	Циментова замазка по под в помещения сутерен, вкл. Цокъл	м2	95.00	0.00
99	Настилка външна тераса за игра - гранитогрес за външни пространства	м2	65.00	0.00
100	Первази при настилка тераса	м	16.00	0.00
101	Армирана циментова замазка по тераса	м2	65.00	0.00
102	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 70/200 см	бр.	10.00	0.00
103	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 80/200 см	бр.	16.00	0.00
104	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 100/200 см	бр.	13.00	0.00
105	Доставка и монтаж на метална врата негорима ЕУ60 с размери 100/200 см	бр.	1.00	0.00
106	Доставка и монтаж на метална врата котелно - негорима, самозатваряща се с гран	бр.	1.00	0.00
107	Доставка и монтаж на метални самозатварящи се димоуплънени и негорими с антипа	бр.	2.00	0.00
108	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет петкамерна дограма	м2	65.33	0.00

109	Доставка и монтаж на PVC врати съчетани с витрини със стъклопакет, петкамерна	м2	28.35		0.00
110	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет 75/70 см-английски двор	бр.	11.00		0.00
111	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет 60/70 см -английски двор	бр.	3.00		0.00
112	Подпрозоречни первази	м	42.00		0.00
113	Топлоизолация по фасади (стени и стрехи), вкл. лепило, стъклофибърна мрежа, кре	м2	487.00		0.00
114	Обръщане на отвори външно, вкл. топлоизолация, шпакловка, ъглови профили)	м	198.00		0.00
115	Мазилка по фасади	м2	469.00		0.00
116	Фасадно боядисване комини	м2	46.00		0.00
117	Декоративни рамки на прозорци	м	78.00		0.00
118	Облицовка цокъл фасади с цепен гнайс	м2	18.00		0.00
119	Доставка и монтаж метални решетки английски двор с размери 32/96 см - 1 бр;32	кг	273.00		0.00
120	Доставка и монтаж метален предпазен парапет, цвят венге - външна тераса	м	18.50		0.00
121	Фасадно тръбно скеле с вис. до 30 м - монтаж и демонтаж <	м2	350.00		0.00
<b>III Част ВИК /ВОДОПРОВОД/</b>					
122	СВО РЕ ф40мм	м	8.30		0.00
123	Възстановяване улична и тр.настилка	м2	8.30		0.00
124	Полагане на водопровод. в изкоп ПЕВП.ф40мм	м	62.30		0.00
125	Връзка с уличен водопровод	бр.	1.00		0.00
126	Изкоп с ширина до 1.00м и дълбочина до 1.50 м	м3	59.80		0.00
127	Фундиращ слой-уплътнен-естествен и натрошен чакъл в отнош.1:0,3, дебелина 25см	м3	12.46		0.00
128	Уплътняване земни маси	м3	60.00		0.00
129	Подложка уплътнена 10см от пясък	м3	5.00		0.00
130	Обратно засипване	м3	62.00		0.00
131	Геотекстилно платно	м2	124.00		0.00
132	Стоманоб.водомерна шахта с капак	бр.	1.00		0.00
133	ТСК ф40	бр.	1.00		0.00
134	СК ф40	бр.	1.00		0.00
135	Мрежест филтър	бр.	1.00		0.00
136	Водомер 5м3/ч	бр.	1.00		0.00
137	ВК ф40	бр.	1.00		0.00
138	СК ф40 с изпразнител	бр.	1.00		0.00
139	СК ф25	бр.	1.00		0.00
<b>III Част ВИК /КАНАЛИЗАЦИЯ/</b>					
140	Полагане полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 300 мм	м	30.00		0.00
141	Полагане на канализац. РР тръби ф200 мм	м	123.00		0.00
142	Полагане на канализац. РР тръби ф 160 мм	м	27.00		0.00
143	Полагане на канализац. РР тр. ф 160 мм дренаж	м	66.00		0.00
144	Полагане на канализац. РР тръби ф 110 мм	м	67.00		0.00
145	Изкоп с ширина до 1.00м и дълбочина до 4.00 м	м3	615.00		0.00
146	Фундиращ слой-уплътнен-естествен и натрошен чакъл в отнош.1:0,3, дебелина 25см	м3	63.00		0.00
147	Подложка уплътнена 10см от пясък	м3	25.00		0.00
148	Обратно засипване	м3	700.00		0.00
149	Уплътняване земни маси	м3	700.00		0.00
150	Геотекстилно платно	м2	502.00		0.00
151	РШ-ревизия дренаж, полиетиленови	бр.	5.00		0.00
152	Външни РШ-стоманобетонни,по детайл	бр.	7.00		0.00
153	Връзка с улична канализация	бр.	1.00		0.00
154	Дъждоприемна решетка 80/40	бр.	1.00		0.00
<b>III Част ВИК /СТРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ/</b>					
155	PVC тръби ф 160мм с фасонни части	м	41.00		0.00
156	PVC тръби ф 110мм с фасонни части	м	82.00		0.00
157	PVC водост.тръби ф 110мм с фасонни части	м	70.00		0.00
158	PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	60.00		0.00
159	Подови сифони ф50	бр.	10.00		0.00
160	Подови сифони ф110	бр.	2.00		0.00
161	Р. О.ф110	бр.	1.00		0.00
162	Вентилационни шапки за отдушници	бр.	9.00		0.00
163	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 20мм ст.в.	м	60.00		0.00
164	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 20мм т.в.	м	60.00		0.00
165	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 25мм ст.в.	м	30.00		0.00
166	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 25мм т.в.	м	30.00		0.00
167	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 32мм ст. в.	м	28.00		0.00
168	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 32мм т. в.	м	28.00		0.00
169	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 40мм ст. в.	м	16.00		0.00
170	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 40мм т. в.	м	16.00		0.00
171	Бойлер 400л комбиниран	бр.	1.00		0.00
172	Соларна инсталация	бр.	1.00		0.00
173	Фитинги водопроводна инсталация	к-та	1.00		0.00
174	Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	10.00		0.00
175	Тоалетни мивки	бр.	10.00		0.00

176	Смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1.00	0.00
177	Кухненски мивки	бр.	1.00	0.00
178	Тоалетна седалка с капак	бр.	9.00	0.00
179	Клозетно казанче	бр.	9.00	0.00
180	Душ батерия	бр.	9.00	0.00
181	Поддушово корито	бр.	5.00	0.00
182	Душ кабина седалка	бр.	2.00	0.00
183	Перални	бр.	2.00	0.00
184	Съдомиялна	бр.	1.00	0.00
185	Обратни клапи	бр.	2.00	0.00
186	Сушилни	бр.	2.00	0.00
187	Топлоизолация на водопр.тръби	м	118.00	0.00
188	Укрепители за водопр.инсталация през 1,20м	бр.	120.00	0.00
189	Изпитване на водопроводна мрежа	бр.	1.00	0.00
190	Изпитване на канализационна мрежа	бр.	1.00	0.00
<b>IV Част Геодезия</b>				
191	Събиране и отнемане на хумус над 10 см.	м3	513.00	0.00
192	Извозване на хумус на 1 км.	м3	513.00	0.00
193	Уплътняване на земната основа	м3	513.00	0.00
194	Разваляне на тротоар от бет.плочки.	м2	508.00	0.00
195	Разваляне на бет.бордюри	м	162.00	0.00
196	Натоварване с багер на отпадъци на самосвал и транспорт на 3 км.	м3	127.00	0.00
<b>IV Част Геодезия /НАСТИЛКИ/</b>				
197	Изкоп с дълбочина до 0.15м за легло на тротоар	м3	164.00	0.00
198	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт на 3 км	м3	164.00	0.00
199	Направа тротоар от бет.плочки на цим. пяс.р-р	м2	582.00	0.00
200	Направа тротоар от бет.плочки на цим. пяс.р-р-подмяна	м2	508.00	0.00
201	Доставка и направа на бетонови бордюри 18/35/100 по БДС 624 на бетонова основа	м	162.00	0.00
202	Доставка и направа на бетонови бордюри 8/16/50 по БДС 624 на бетонова основа	м	534.00	0.00
203	Доставка и полагане на основа от несортиран трошен камък 0<d<45mm-под тротоар	м3	273.00	0.00
204	Пясъчна основа с деб.5 см	м3	55.00	0.00
205	Трамбоване с вибрационен валеж на пластове през 20 см	м3	273.00	0.00
206	Превоз на хумус за зелени площи включително разстилане и уплътняване с деб.20 с	м3	206.00	0.00
207	Засаждане на нови тревни площи	м2	1028.00	0.00
208	Поливане на нови тревни площи	ДКА	1.00	0.00
209	Засаждане на декоративна ограда от жив плет	м	182.00	0.00
210	Засаждане на многогодишни дървета и храсти	бр.	12.00	0.00
<b>V Част Електрическа /ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ/</b>				
211	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ-по схема	бр.	1.00	0.00
212	Доставка и монтаж в ниша на РТ-1-по схема	бр.	1.00	0.00
213	Доставка и монтаж в ниша на РТ-2-по схема	бр.	1.00	0.00
214	Доставка кабел САВТ 3 x 95 + 50 мм2	м	130.00	0.00
215	Доставка кабел СВТ 5 x 10 мм2	м	60.00	0.00
216	Доставка и полагане под мазилка гофр. тр. Ф 29 мм	м	60.00	0.00
217	Трасиране на кабелна линия	м	120.00	0.00
218	Направа изкоп 0,8/0,4 м	м	120.00	0.00
219	Доставка и полагане в изкоп на ПВЦ тръба ф 110 мм	м	10.00	0.00
220	Доставка и полагане в пода на ПВЦ тръба ф 110 мм	м	10.00	0.00
221	Подготовка подложката за кабел	м	120.00	0.00
222	Полагане на кабел в изкоп	м	110.00	0.00
223	Изтегляне кабели в положени тръби	м	80.00	0.00
224	Суха разделка на кабел САВТ 3 x 95 + 50 мм2	бр.	2.00	0.00
225	Суха разделка на кабел СВТ 5 x 10 мм2	бр.	6.00	0.00
226	Свързване проводник към съоръжение за 95 мм2 с алуминиеви кабелни обувки	бр.	6.00	0.00
227	Свързване проводник към съоръжение за 50 мм2 с алуминиеви кабелни обувки	бр.	2.00	0.00
228	Свързване проводник към съоръжение за 10 мм2 с медни кабелни обувки	бр.	30.00	0.00
229	Доставка и монтаж на репери за кабел НН	бр.	2.00	0.00
<b>V Част Електрическа /ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>				
230	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x36 W-IP-54	бр.	5.00	0.00
231	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x36 W-IP-21	бр.	6.00	0.00
232	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2x36 W-IP-21	бр.	15.00	0.00
233	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x18 W-IP-21	бр.	3.00	0.00
234	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2x18 W-IP-21	бр.	13.00	0.00
235	Доставка осв.тяло с ЛЛ 3x18 W-IP-20/21	бр.	57.00	0.00
236	Доставка осв.тяло с ЛЛ 4x18 W-IP-20/21	бр.	19.00	0.00
237	Доставка лунички с МХЛ 35 W-IP-20/21	бр.	9.00	0.00
238	Доставка лунички с МХЛ 35 W-IP-54	бр.	20.00	0.00
239	Доставка аплик стенов декоративен НЛ 60 W-IP-20/21	бр.	2.00	0.00
240	Доставка аплик влагозащитен стенов НЛ 60 W-IP-54	бр.	6.00	0.00

241	Доставка понижавачи трансформатори 105 W;220/12 V	бр.	6.00		0.00
242	Доставка понижавачи трансформатори 200 W;220/12 V	бр.	4.00		0.00
243	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2x11 W IP-20/21 с пиктограма	бр.	41.00		0.00
244	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2x11 W IP-20/21 без пиктограма	бр.	3.00		0.00
245	Монтаж осветителни тела	бр.	199.00		0.00
246	Лампен излаз с кабел СВТ 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито под мазилкат	бр.	155.00		0.00
247	Лампен излаз с кабел СВТ 3 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито–с дължина на	бр.	53.00		0.00
248	Трасиране на кабелна линия	м	193.00		0.00
249	Направа изкоп 0,8/0,4 м	м	193.00		0.00
250	Подготовка подложката за кабел	м	193.00		0.00
251	Доставка на кабел СВТ 3 x 4 мм2	м	220.00		0.00
252	Доставка на кабел СВТ 3 x 1.5 мм3	м	40.00		0.00
253	Изтегляне на кабел СВТ 3 x 4 мм2в тръба и стълбче	м	260.00		0.00
254	Полагане на кабел в изкоп	м	193.00		0.00
255	Изпитване изолацията на кабел	бр.	1.00		0.00
256	Прозвъняване жилата на кабел	бр.	48.00		0.00
257	Доставка и монтаж на стоманени стълбчета с H=2.0 м	бр.	16.00		0.00
258	Доставка и монтаж на паркови осветителни тела с КЛЛ 2x11 W - IP-54 и модел по	бр.	16.00		0.00
259	Свързване проводник към съоръжение с уχο до 1 мм2	бр.	144.00		0.00
260	Доставка и монтаж на кабелни кутии К-2А	бр.	16.00		0.00
261	Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до кутията	м	32.00		0.00
262	Доставка и полагане на ПВЦ тр.ф 50 мм в изкоп	м	60.00		0.00
263	Набиване на колове от L 63/63/6 мм –1.5 м в комплект по 1	бр.	16.00		0.00
264	Доставка и монтаж на фотоклетка	бр.	1.00		0.00
<b>V Част Електрическа /СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>					
265	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 4 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрит	бр.	2.00		0.00
266	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скри	бр.	8.00		0.00
267	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм ск	бр.	47.00		0.00
268	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм скр	бр.	21.00		0.00
269	Контактен излаз трифазен с кабел СВТ 5 x 2.5 мм2 в кабелни канали с дължина на	бр.	1.00		0.00
270	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2	м	20.00		0.00
271	Доставка кабел СВТ 3 x 2.5 мм2	м	20.00		0.00
272	Доставка кабел СВТ 5 x 2.5 мм2	м	113.00		0.00
273	Доставка кабел СВТ 5 x 6 мм2	м	15.00		0.00
274	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16 мм под мазилката	м	40.00		0.00
275	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 23 мм под мазилката	м	128.00		0.00
276	Изтегляне кабели в положени тръби	м	168.00		0.00
<b>V. Част Електрическа /СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>					
277	Доставка и монтаж комуникационен шкаф (RACK)	бр.	1.00		0.00
278	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11 мм скрито в тухла	м	30.00		0.00
279	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла	м	571.00		0.00
280	Доставка и монтаж на РС розетка	бр.	12.00		0.00
281	Доставка и монтаж на РС розетка	бр.	2.00		0.00
282	Доставка и изтегляне кабел ПТПВ 2 x0.5 мм в гофр. тръби	м	30.00		0.00
283	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	161.00		0.00
284	Доставка и изтеглянеFTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	526.00		0.00
285	Направа на улеи в стена	м	170.00		0.00
286	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр.	12.00		0.00
287	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр.	26.00		0.00
288	Доставка и монтаж сплитер с 1 вход и 2 изхода	бр.	7.00		0.00
289	Доставка кабел УТР за домофона	м	65.00		0.00
290	Полагане на кабел в изкоп	м	20.00		0.00
291	Изтегляне в тръба	м	45.00		0.00
292	Доставка и монтаж домофонна централа за 1 пост	бр.	1.00		0.00
293	Доставка и монтаж звънчево домофонно табло с 1 звънец	бр.	1.00		0.00
294	Доставка и монтаж домофонна слушалка	бр.	1.00		0.00
295	Доставка и монтаж захранващ модул 14,4 V / 1,5 A за сигналповиквателна уредба	бр.	1.00		0.00
296	Доставка и монтаж сестрински пулт за връзка	бр.	1.00		0.00

297	Доставка и монтаж бутон легло+допълнителни за баните и дневните	бр.	26.00		0.00
298	Доставка и монтаж бутон ресет стая	бр.	10.00		0.00
299	Доставка и монтаж модул разговор за легло	бр.	14.00		0.00
300	Доставка и монтаж лампа стая	бр.	10.00		0.00
301	Доставка и монтаж допълнителен сигнализатор за сестрите	бр.	1.00		0.00
302	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр.	40.00		0.00
<b>V. Част Електрическа / ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА</b>					
303	Мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1.00		0.00
304	Доставка и монтаж мачта с височина 2 м	бр.	1.00		0.00
305	Вертикални анкери - конзоли /комплект 2 бр./	кг	1.00		0.00
306	Доставка и монтаж обтегачи	бр.	2.00		0.00
307	Доставка и монтаж бетонни крепители за обтегачи	бр.	2.00		0.00
308	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 ф8-ф10mm.	м	90.00		0.00
309	Доставка и монтаж на монтажни държачи за плосък покрив	бр.	65.00		0.00
310	Доставка и монтаж на държачи за фасада-Al	бр.	14.00		0.00
311	Доставка и монтаж на ревизионна клема -ф8-ф16	бр.	2.00		0.00
312	Доставка и монтаж на заключваема метална разклонителна кутия 300/300мм за монта	бр.	2.00		0.00
313	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла неръждаема плътна стомана ф	бр.	2.00		0.00
314	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стената	м	0.00		0.00
315	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в пода	м	30.00		0.00
316	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в изкоп	м	10.00		0.00
317	Измерване на заземител	бр.	19.00		0.00
318	Измерване на импеданс	бр.	79.00		0.00
319	Протокол от лицензирана лаборатория	бр.	1.00		0.00
<b>V. Част Електрическа / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ /</b>					
320	Доставка и монтаж пожароизвестителна централа 12 зонова	бр.	1.00		0.00
321	Доставка и монтаж димооптичен пожароизвестител	бр.	58.00		0.00
322	Доставка и монтаж термооптичен диференциален пожароизвестител	бр.	5.00		0.00
323	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	4.00		0.00
324	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1.00		0.00
325	Доставка и монтаж вътрешна сирена	бр.	2.00		0.00
326	Доставка и монтаж изнесен индикатор светлинен	бр.	26.00		0.00
327	Доставка ксенонова лампа мигаща червена	бр.	26.00		0.00
328	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайлър/	бр.	1.00		0.00
329	Д-ка и монтаж разкл. кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	80.00		0.00
330	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 2 x 0.8 мм2	м	110.00		0.00
331	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 3x 0.8 мм2	м	395.00		0.00
332	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 2 x 0.5 мм2	м	275.00		0.00
333	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 13.5 мм под мазилка	м	780.00		0.00
334	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2.5 мм2	бр.	1.00		0.00
335	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		0.00
<b>VI. Част ОВК /ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА/</b>					
336	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 540	бр.	248		0.00
337	Доставка и монтаж алуминиева лира за баня 1000W	бр.	11		0.00
338	Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж Qот.=5,7kW;	бр.	4		0.00
339	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр.	23		0.00
340	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр.	23		0.00
341	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр.	23		0.00
342	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр.	34		0.00
343	Доставка и монтаж радиаторен секретен вентил 1/2"	бр.	34		0.00
<b>VI. Част ОВК /КОЛЕКТОРНИ КУТИИ /</b>					
344	Доставка и монтаж колекторно табло 500/450/100	бр.	2		0.00
345	Доставка и монтаж колекторно табло 600/450/100	бр.	2		0.00
346	Доставка и монтаж колекторно табло 800/450/100	бр.	2		0.00
347	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 5 извода 1"	бр.	4		0.00
348	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 4 извода 1 1/4"	бр.	4		0.00

349	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 10 извода 1 1/2"	бр.	4	0.00
350	Доставка и монтаж обезвъздушителна група за колектори	бр.	12	0.00
351	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1"	бр.	4	0.00
352	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1 1/2"	бр.	4	0.00
353	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1 1/4"	бр.	4	0.00
<b>VI. Част ОВК /Тръбна мрежа /</b>				
354	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 26x3 Ал	м	147	0.00
355	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 18x2 Ал	м	669	0.00
356	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 16x2 Ал	м	410	0.00
357	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 32x3	м	2.4	0.00
358	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 40x4,6	м	15	0.00
359	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 50x5,6	м	44	0.00
360	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 63x6,9	м	24	0.00
361	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 75x8,2	м	7.2	0.00
362	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 32x3	м	2.4	0.00
363	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 40x4,6	м	12.6	0.00
364	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 50x5,6	м	10.4	0.00
365	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 40x4,6	м	2.4	0.00
366	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 50x5,6	м	33.6	0.00
367	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 63x6,9	м	24	0.00
368	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 75x8,2	м	7.2	0.00
369	Доставка и монтаж защитна гофрирана тръба ф28	м	3079	0.00
370	Щранг вентил с изпразнител 1 1/4"	бр.	2	0.00
371	Щранг вентил с изпразнител 1 1/2"	бр.	4	0.00
372	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на тръби и съоръжения	кг	300	0.00
373	Миниизиране двукратно	м2	30	0.00
374	Пробиване отвори в плоча за щрангове 200/200 мм	бр.	3	0.00
375	Замонолитване отвори	бр.	3	0.00
376	Пробиване отвори в стена 200/200 мм	бр.	3	0.00
377	Замонолитване отвори	бр.	3	0.00
378	Хидравлична проба Рх=0,2МПа	бр.	1	0.00
379	Хидравлична проба Рх=0,35МПа	бр.	1	0.00
380	Топла проба	бр.	1	0.00
<b>VI. Част ОВК /ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>				
381	Доставка и монтаж енерговъзстановяващ блок състоящ се от : - подвижна жалузий	бр.	1	0.00
382	Ел.табло за управление	бр.	1	0.00
383	Мека връзка	бр.	4	0.00
384	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 525x225	бр.	4	0.00
385	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 625x225	бр.	2	0.00
386	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 825x225	бр.	4	0.00
387	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,600/260	м	45	0.00
388	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,600/220	м	6.5	0.00
389	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,600/200	м	4	0.00
390	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/200	м	4.5	0.00
391	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/100	м	5	0.00
392	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/120	м	8.4	0.00
393	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,400/220	м	1.6	0.00
394	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,500/220	м	2.5	0.00
395	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/150	м	3.5	0.00
396	Пробиване отвори до 0,3м2-хор.линии	бр.	15	0.00
397	Замонолитване отвори	бр.	15	0.00
398	Доставка и монтаж таванна ревизионна решетка 600/600	бр.	1	0.00
399	Доставка и монтаж стоманена конструкция за укрепване	кг	50	0.00
400	Изпитване и наладка	бр.	1	0.00

VI. Част ОБК /Смукателна вентилация-баня и WC /				
401	Доставка и монтаж битов вентилатор за стенен монтаж Q=98м3/ч; N=14W; 230V	бр.	9	0.00
402	Доставка и монтаж тръба PVC ф160	м	30	0.00
VI. Част ОБК /Котелно като самостоятелен топлоизточник /				
403	Котел отоплителен воден секционен на твърдо гориво пелети вода 80 оС / 60 оС. Q кот=110,0 квт	бр.	1	0.00
404	Зидан комин излизащ над покрива за изхвърляне - 300 x 300 мм. / в част АРХ/	бр.	1	0.00
405	Метална врата за почистване на комина 150 x 150 мм.	бр.	1	0.00
406	Фукс от черна ламарина 2 мм. за връзка с комина - ф 250 мм	бр.	1	0.00
407	Грундиране двукратно на фукса.	м2	3	0.00
408	Топлоизолация на фукса - С = 30 мм.	м2	3	0.00
409	Бункер метален за пелети - 600 x 600 x 800 мм.	бр.	1	0.00
410	Грундиране и боядисване на бункера.	бр.	1	0.00
411	Безшумна циркулационна помпа - V п. = 10,0 м.з / ч. Нп. = 6,0 м.в.ст.	бр.	2	0.00
412	Вентил спирателен V = 1" Pp. = 0,6 МРа.	бр.	2	0.00
413	Фланец Ду 25 мм. Pp. = 0,6 МРа.	бр.	6	0.00
414	Филтър за гореща вода Ду 65 мм. Pp. = 0,6 МРа.	бр.	1	0.00
415	Вентил спирателен 1 1/2" Pp=0,6МРа	бр.	1	0.00
416	Клапа възвратна за гореща вода V = 1 1/2". Pp. = 0,6 МРа.	бр.	1	0.00
417	Вентил спирателен V = 1/2". Pp. = 0,6 МРа.	бр.	2	0.00
418	Разширителен съд - РС 200 л.	бр.	1	0.00
419	Метална рамка за укрепване на РС.	бр.	1	0.00
420	Топлоизолация на РС - С = 80 мм.	м2	3	0.00
421	Бойлер водоводен и на ел. енергия - БВВ 400 л. Вертикален - / в част Виж/	бр.	1	0.00
422	Тръба стоманена - ф 1/2".	м	10	0.00
423	Тръба стоманена - ф 1".	м	22	0.00
424	Тръба стоманена - ф 1 1/4".	м	10	0.00
425	Тръба стоманена - ф 1 1/2".	м	2	0.00
426	Тръба стоманена ф76x3 мм	м	14	0.00
427	Коляно гладко стоманено КГИ - 1 1/4" и ф 1 1/2".	бр.	6	0.00
428	Коляно гладко стоманено - ф 76x3.	бр.	6	0.00
429	Автоматичен обезвъздушител АО 1/2".	бр.	4	0.00
430	Укрепваща конструкция.	кг	100	0.00
431	Грундиране двукратно.	м2	10	0.00
432	Ел. захранване и заземление.	бр.	8	0.00
433	Топлоизолация на тръбна разводка в котелното - С = 30 мм.	м2	12	0.00
434	Автомат за пълнене със студена вода V =1/2".	бр.	1	0.00
435	Клапа възвратна V = 1/2".	бр.	1	0.00
436	Кран спирателен V = 1/2".	бр.	1	0.00
437	Осов вентилатор V = 800 м3/ч. Н = 150 Ра.	бр.	1	0.00
438	Рамка РВВ за монтаж на вентилатора.	бр.	1	0.00
439	Противопожарно табло с уреди съгласно Наредба Из / 2009.	бр.	1	0.00
440	Единични изпитания	бр.	12	0.00
441	Хидравлична проба	бр.	1	0.00
442	Ефективна топла проба, ефективни изпитания и наладка.	бр.	1	0.00
ЦНСТ в гр. Бяла Слатина УПИ III-283, кв.19				
I Част Конструкции				
1	Изкоп за отстраняване на хумусен пласт и извозване	м3	90.00	0.00
2	Изкоп с багер на транспорт	м3	977.00	0.00
3	Изкоп с багер на отвал	м3	146.00	0.00
4	Ръчен изкоп	м3	134.00	0.00
5	Превоз земни маси на 5 км	м3	977.00	0.00
6	Обратен насип с уплътняване през 20 см с док. достигането на необходимата плътн	м3	280.00	0.00
7	Основа от уплътнена баластра под бетонова настилка	м3	105.00	0.00
8	Укрепване и разкрепване изкопи - плътн с дълб.2 - 4м и шир. над 4 м земни почв	м2	112.00	0.00
9	Направа насип от дренажен чакъл (едра, средна и дребна фракция - по констр. дет	м3	152.00	0.00
10	ПЕ фолио	м2	565.00	0.00
11	Кофраж за ивични основи, вкл. за пояси и подложен бетон, настилка	м2	493.00	0.00
12	Кофраж за стени сутерен	м2	378.00	0.00
13	Кофраж за колони в сутерен	м2	24.50	0.00
14	Кофраж за плочи и греди кота -0.05	м2	235.00	0.00
15	Кофраж за стъпала и площадки от кота -2,75 до кота - 0,05	м2	16.00	0.00



16	Котраж стени английски двор	м2	44.70	0.00
17	Котраж за колони етаж /от кота -0,05 до +3,20/	м2	137.00	0.00
18	Кръгъл котраж ' за колони ф40см /2 бр. колони/ от кота -0,05/; до кота	м2	7.70	0.00
19	Котраж за плочи кота +3,20	м2	553.00	0.00
20	Котраж за стрехи, конзолни плочи	м2	114.00	0.00
21	Котраж за греди при плочи кота +3,20 и борд	м2	112.00	0.00
22	Котраж за колони в надзид /над кота +3,20/ и фрагменти при покрив	м2	62.50	0.00
23	Котраж за ст. бет. пояси при покрив	м2	20.00	0.00
24	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност от АI - в основи, стени	кг	3260.00	0.00
25	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в основи, стени и стълби - по спесифика	кг	3120.00	0.00
26	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в греди, пояс	кг	450.00	0.00
27	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в греди, пояси и плочи на кота -0,05	кг	6628.00	0.00
28	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - за колони на	кг	816.00	0.00
29	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII за колони на всички нива - по спесифик	кг	2104.00	0.00
30	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в плоча и греди	кг	749.00	0.00
31	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в плоча и греди кота +3,20 - по спеси	кг	13771.00	0.00
32	Доставка и монтаж армировка -об. и ср. сложност бдо12мм от АI - в пояси покри	кг	175.00	0.00
33	Доставка и монтаж армировка - Ст АIII в пояси покрив - по спесификация	кг	99.00	0.00
34	Бетон В10 - подложен	м3	30.10	0.00
35	Бетон В20 - ивични основи	м3	100.60	0.00
36	Бетон В20 за армирана бетонова настилка сутерен	м3	24.80	0.00
37	Бетон клас В20 за бетонови стени сутерен	м3	73.60	0.00
38	Бетон В 25 за колони в сутерен	м3	2.00	0.00
39	Бетон стени английски двор	м3	2.40	0.00
40	Бетон клас В25 в плочи, пояси и и греди - кота -0,05	м3	96.90	0.00
41	Бетон В25 за стълбища	м3	1.80	0.00
42	Бетон клас В 25 за колони - етаж /от кота -0,05 до кота +3,20/	м3	11.00	0.00
43	Бетон клас В25 за плочи и греди при плочи - кота +3,20 и борд	м3	136.50	0.00
44	Бетон клас В 25 за колони в надзид /над кота +3,20/ и фрагменти при покрив	м3	5.50	0.00
45	Бетон В25 за ст. бет. пояси при покрив	м3	2.50	0.00
46	Превоз на бетон с автобетоновоз	м3	487.70	0.00
47	Топлоизолация ХРС под бетонова настилка	м2	536.00	0.00
48	Хидроизолация сутерен под бетонова настилка	м2	250.00	0.00
49	Хидроизолация на стена сутерен	м2	188.00	0.00
50	Защитна армирана циментова замазка по стени сутерен	м2	188.00	0.00
51	Дренажна тръба	м	60.00	0.00
<b>II Част Архитектура /ПОКРИВ/</b>				
52	Дървена покривна конструкция	м3	26.30	0.00
53	Обработка на дървена покривна конструкция против гниене и насекоми	м2	650.00	0.00
54	Дъсчена обшивка покрив	м2	606.00	0.00
55	Скара от летви под керемиди	м2	606.00	0.00
56	Покритие с керемиди	м2	606.00	0.00
57	Капаци по била и ръбове /сух монтаж/	м	81.00	0.00
58	Челни рендосани дъски на покрив	м	85.00	0.00
59	Топлоизолация - покривна плоча	м2	658.00	0.00
60	Битумна хидроизолация покрив / полизол/	м2	686.00	0.00
61	Хидроизолация от два пласта , единият от които с посипка на газопламъчно залеп	м2	14.00	0.00
62	Циментова замазка за наклон - плосък покрив	м2	11.00	0.00
63	Направа холкери	м	14.00	0.00
64	Обшивка, поли от поцинкована ламарина	м2	63.00	0.00
65	Обшивка покрив, стрехи, корнизи с поцинкована ламарина	м2	88.00	0.00
66	Доставка и монтаж на улици	м	84.00	0.00
67	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	8.00	0.00
68	Барбакани за отводняване	бр.	1.00	0.00
69	Стоманобетонови шапки на комини	м	17.00	0.00
70	Външна мазилка гладка по комини	м2	45.00	0.00
<b>II Част Архитектура -ЗИДАРИЯ/</b>				
71	Тухлена зидария с деб. 1/2 тухла (12см) на вароциментов разтвор	м2	272.00	0.00
72	Тухлена зидария с деб. 1 тухла (25 см)	м3	163.00	0.00
73	Тухлена зидария 1 тухла за надзид	м3	29.80	0.00
74	Зидария коминни тера с една дупка	м	11.10	0.00

75	Зидария коминни тела с две дупки	м	32.50	0.00
76	Тухлена зидария за комини	м3	3.20	0.00
77	Тухлена зидария за комини над покр. плоча	м2	46.00	0.00
<b>II Част Архитектура /ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ/</b>				
78	Вътрешна варова мазилка по стени	м2	1798.00	0.00
79	Грундиране с бетонконтакт по бетонови тавани	м2	412.00	0.00
80	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка, ъглови профили - вътрешно	м	282.00	0.00
81	Фаянсва облицовка по стени Н=2.20 м	м2	325.00	0.00
82	Окачен таван гипсокартон	м2	270.00	0.00
83	Окачен таван AL ламели	м2	48.20	0.00
84	Гипсова шпакловка по стени	м2	1473.00	0.00
85	Гипсова шпакловка по тавани	м2	412.00	0.00
86	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	2197.00	0.00
87	Настилка с теракотни плочи	м2	204.00	0.00
88	Первази (цокъл) при настилка теракот	м	102.00	0.00
89	Настилка с гранитогрес - центр. предверие	м2	7.70	0.00
90	Первази (цокъл) при настилка гранитогрес	м	7.00	0.00
91	Настилка с ламинат	м2	414.00	0.00
92	Первази при настилка ламинат	м	286.00	0.00
93	Преходни лайсни при смяна настилки	м	21.80	0.00
94	Изравнителна циментова замазка под настилки с деб.4 см	м2	625.70	0.00
95	Облицовка стъпала с керамика	м2	12.00	0.00
96	Циментова замазка по стъпала	м2	12.00	0.00
97	Первази при настилка стъпала	м	17.00	0.00
98	Циментова замазка по под в помещения сутерен, вкл. цокъл	м2	95.00	0.00
99	Настилка външна тераса за игра - гранитогрес за външни пространства	м2	65.00	0.00
100	Первази при настилка тераса	м	16.00	0.00
101	Армирана циментова замазка по тераса	м2	65.00	0.00
102	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 70/200 см	бр.	10.00	0.00
103	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 80/200 см	бр.	16.00	0.00
104	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с размери 100/200 см	бр.	13.00	0.00
105	Доставка и монтаж на метална врата негорима EY60 с размери 100/200 см	бр.	1.00	0.00
106	Доставка и монтаж на метална врата котелно - негорима, самозатваряща се с гран	бр.	1.00	0.00
107	Доставка и монтаж на метални самозатварящи се димоуплътнени и негорими с антипа	бр.	2.00	0.00
108	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет петкамерна дограма	м2	65.33	0.00
109	Доставка и монтаж на PVC врати съчетани с витрини със стъклопакет, петкамерна	м2	28.35	0.00
110	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет 75/70 см-английски двор	бр.	11.00	0.00
111	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет 60/70 см -английски двор	бр.	3.00	0.00
112	Подпрозоречни первази	м	42.00	0.00
113	Топлоизолация по фасади (стени и стрехи), вкл. лепило, стъклофибърна мрежа,	м2	487.00	0.00
114	Обръщане на отвори външно, вкл. топлоизолация, шпакловка, ъглови профили)	м	198.00	0.00
115	Мазилка по фасади	м2	469.00	0.00
116	Фасадно боядисване комини	м2	46.00	0.00
117	Декоративни рамки на прозорци	м	78.00	0.00
118	Облицовка цокъл фасади с цепен гнайс	м2	18.00	0.00
119	Доставка и монтаж метални решетки английски двор с размери 32/96 см - 1 бр;32	кг	273.00	0.00
120	Доставка и монтаж метален предпазен парапет, цвят венге - външна тераса	м	18.50	0.00
121	Фасадно тръбно скеле с вис. до 30 м - монтаж и демонтаж	м2	350.00	0.00
<b>III Част ВИК /ВОДОПРОВОД/</b>				
122	СВО РЕ ф40мм	м	8.30	0.00
123	Възстановяване улична и тр.настилка	м2	8.30	0.00
124	Полагане на водопровод, в изкоп ПЕВП.ф40мм	м	62.30	0.00
125	Връзка с уличен водопровод	бр.	1.00	0.00
126	Изкоп с ширина до 1.00м и дълбочина до 1.50 м	м3	59.80	0.00
127	Фундиращ слой-уплътнен-естествен и натрошен чакъл в отнош.1:0,3, дебел 25см	м3	12.46	0.00
128	Уплътняване земни маси	м3	60.00	0.00
129	Подложка уплътнена 10см от пясък	м3	5.00	0.00
130	Обратно засипване	м3	62.00	0.00
131	Геотекстилно платно	м2	124.00	0.00
132	Стоманоб.водомерна шахта с капак	бр.	1.00	0.00
133	ТСК ф40	бр.	1.00	0.00

134	СК ф40	бр.	1.00	0.00
135	Мрежест филтър	бр.	1.00	0.00
136	Водомер 5м3/ч	бр.	1.00	0.00
137	ВК ф40	бр.	1.00	0.00
138	СК ф40 с изпразнител	бр.	1.00	0.00
139	СК ф25	бр.	1.00	0.00
<b>III Част ВИК /КАНАЛИЗАЦИЯ/</b>				
140	Полагане полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 300 мм	м	30.00	0.00
141	Полагане на канализац. РР тръби ф200 мм	м	123.00	0.00
142	Полагане на канализац. РР тръби ф 160 мм	м	27.00	0.00
143	Полагане на канализац. РР тр. ф 160 мм дренаж	м	66.00	0.00
144	Полагане на канализац. РР тръби ф 110 мм	м	67.00	0.00
145	Изкоп с ширина до 1.00м и дълбочина до 4.00 м	м3	615.00	0.00
146	Фундиращ слой-уплътнен-естествен и натрошен чакъл в отнош. 1:0,3, дебелина 25см	м3	63.00	0.00
147	Подложка уплътнена 10см от пясък	м3	25.00	0.00
148	Обратно засипване	м3	700.00	0.00
149	Уплътняване земни маси	м3	700.00	0.00
150	Геотекстилно платно	м2	502.00	0.00
151	РШ-ревизия дренаж, полиетиленови	бр.	5.00	0.00
152	Външни РШ-стоманобетонни, по детайл	бр.	7.00	0.00
153	Връзка с улична канализация	бр.	1.00	0.00
154	Дъждоприемна решетка 80/40	бр.	1.00	0.00
<b>III Част ВИК /СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ/</b>				
155	PVC тръби ф 160мм с фасонни части	м	41.00	0.00
156	PVC тръби ф 110мм с фасонни части	м	82.00	0.00
157	PVC водост. тръби ф 110мм с фасонни части	м	70.00	0.00
158	PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	60.00	0.00
159	Подови сифони ф50	бр.	10.00	0.00
160	Подови сифони ф110	бр.	2.00	0.00
161	Р. О.ф110	бр.	1.00	0.00
162	Вентилационни шапки за отдушници	бр.	9.00	0.00
163	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 20мм ст.в.	м	60.00	0.00
164	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 20мм т.в.	м	60.00	0.00
165	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 25мм ст.в.	м	30.00	0.00
166	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 25мм т.в.	м	30.00	0.00
167	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 32мм ст. в.	м	28.00	0.00
168	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 32мм т. в.	м	28.00	0.00
169	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 40мм ст. в.	м	16.00	0.00
170	Вътрешна водопр.инст.от PPR ф 40мм т. в.	м	16.00	0.00
171	Бойлер 400л комбиниран	бр.	1.00	0.00
172	Соларна инсталация	бр.	1.00	0.00
173	Фитинги водопроводна инсталация	к-та	1.00	0.00
174	Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	10.00	0.00
175	Тоалетни мивки	бр.	10.00	0.00
176	Смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1.00	0.00
177	Кухненски мивки	бр.	1.00	0.00
178	Тоалетна седалка с капак	бр.	9.00	0.00
179	Клозетно казанче	бр.	9.00	0.00
180	Душ батерия	бр.	9.00	0.00
181	Поддушово корито	бр.	5.00	0.00
182	Душ кабина седалка	бр.	2.00	0.00
183	Перални	бр.	2.00	0.00
184	Съдомиялна	бр.	1.00	0.00
185	Обратни клапи	бр.	2.00	0.00
186	Сушилни	бр.	1.00	0.00
187	Топлоизолация на водопр.тръби	м	118.00	0.00
188	Укрепители за водопр.инсталация през 1,20м	бр.	120.00	0.00
189	Изпитване на водопроводна мрежа	бр.	1.00	0.00
190	Изпитване на канализационна мрежа	бр.	1.00	0.00
<b>IV Част Геодезия</b>				
191	Събиране и отнемане на хумус над 10 см.	м3	513.00	0.00
192	Извозване на хумус на 1 км.	м3	513.00	0.00
193	Уплътняване на земната основа	м3	513.00	0.00
194	Разваляне на тротоар от бет.плочки.	м2	508.00	0.00
195	Разваляне на бет.бордюри	м	162.00	0.00
196	Натоварване с багер на отпадъци на самосвал и транспорт на 3 км.	м3	127.00	0.00
<b>IV Част Геодезия /НАСТИЛКИ/</b>				
197	Изкоп с дълбочина до 0.15м за легло на тротоар	м3	164.00	0.00
198	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт на 3 км	м3	164.00	0.00
199	Направа тротоар от бет.плочки на цим. пяс.р-р	м2	582.00	0.00
200	Направа тротоар от бет.плочки на цим. пяс.р-р-подмяна	м2	508.00	0.00
201	Доставка и направа на бетонови бордюри 18/35/100 по БДС 624 на бетонова основа	м	162.00	0.00
202	Доставка и направа на бетонови бордюри 8/16/50 по БДС 624 на бетонова основа	м	534.00	0.00

203	Доставка и полагане на основа от несортиран трошен камък 0<d<45mm-под тротоар	м3	273.00		0.00
204	Пясъчна основа с деб.5 см	м3	55.00		0.00
205	Трамбоване с вибрационен валеж на пластове през 20 см	м3	273.00		0.00
206	Превоз на хумус за зелени площи включително разстилане и уплътняване с деб.20 с	м3	206.00		0.00
207	Засаждане на нови тревни площи	м2	1028.00		0.00
208	Поливане на нови тревни площи	ДКА	1.00		0.00
209	Засаждане на декоративна ограда от жив плет	м	182.00		0.00
210	Засаждане на многогодишни дървета и храсти	бр.	12.00		0.00
<b>V Част Електрическа /ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ/</b>					
211	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ-по схема	бр.	1.00		0.00
212	Доставка и монтаж в ниша на РТ-1-по схема	бр.	1.00		0.00
213	Доставка и монтаж в ниша на РТ-2-по схема	бр.	1.00		0.00
214	Доставка кабел САВТ 3 x 95 + 50 мм2	м	130.00		0.00
215	Доставка кабел СВТ 5 x 10 мм2	м	60.00		0.00
216	Доставка и полагане под мазилка гофр. тр. Ф 29 мм	м	60.00		0.00
217	Трасиране на кабелна линия	м	120.00		0.00
218	Направа изкоп 0,8/0,4 м	м	120.00		0.00
219	Доставка и полагане в изкоп на ПВЦ тръба ф 110 мм	м	10.00		0.00
220	Доставка и полагане в пода на ПВЦ тръба ф 110 мм	м	10.00		0.00
221	Подготовка подложката за кабел	м	120.00		0.00
222	Полагане на кабел в изкоп	м	110.00		0.00
223	Изтегляне кабели в положени тръби	м	80.00		0.00
224	Суха разделка на кабел САВТ 3 x 95 + 50 мм2	бр.	2.00		0.00
225	Суха разделка на кабел СВТ 5 x 10 мм2	бр.	6.00		0.00
226	Свързване проводник към съоръжение за 95 мм2 с алуминиеви кабелни обувки	бр.	6.00		0.00
227	Свързване проводник към съоръжение за 50 мм2 с медни кабелни обувки	бр.	2.00		0.00
228	Свързване проводник към съоръжение за 10 мм2 с медни кабелни обувки	бр.	30.00		0.00
229	Доставка и монтаж на репери за кабел НН	бр.	2.00		0.00
<b>V Част Електрическа /ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>					
230	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x36 W-IP-54	бр.	5.00		0.00
231	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x36 W-IP-21	бр.	6.00		0.00
232	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2x36 W-IP-21	бр.	15.00		0.00
233	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1x18 W-IP-21	бр.	3.00		0.00
234	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2x18 W-IP-21	бр.	13.00		0.00
235	Доставка осв.тяло с ЛЛ 3x18 W-IP-20/21	бр.	57.00		0.00
236	Доставка осв.тяло с ЛЛ 4x18 W-IP-20/21	бр.	19.00		0.00
237	Доставка лунички с МХЛ 35 W-IP-20/21	бр.	9.00		0.00
238	Доставка лунички с МХЛ 35 W-IP-54	бр.	20.00		0.00
239	Доставка аплик степен декоративен НЛ 60 W-IP-20/21	бр.	2.00		0.00
240	Доставка аплик влагозащитен степен НЛ 60 W-IP-54	бр.	6.00		0.00
241	Доставка понижавачи трансформатори 105 W;220/12 V	бр.	6.00		0.00
242	Доставка понижавачи трансформатори 200 W;220/12 V	бр.	4.00		0.00
243	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2x11 W IP-20/21 с пиктограма	бр.	41.00		0.00
244	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2x11 W IP-20/21 без пиктограма	бр.	3.00		0.00
245	Монтаж осветителни тела	бр.	199.00		0.00
246	Лампен излаз с кабел СВТ 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито под мазилкат	бр.	155.00		0.00
247	Лампен излаз с кабел СВТ 3 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито-с дължина на	бр.	53.00		0.00
248	Трасиране на кабелна линия	м	193.00		0.00
249	Направа изкоп 0,8/0,4 м	м	193.00		0.00
250	Подготовка подложката за кабел	м	193.00		0.00
251	Доставка на кабел СВТ 3 x 4 мм2	м	220.00		0.00
252	Доставка на кабел СВТ 3 x 1.5 мм3	м	40.00		0.00
253	Изтегляне на кабел СВТ 3 x 4 мм2в тръба и стълбче	м	260.00		0.00
254	Полагане на кабел в изкоп	м	193.00		0.00
255	Изпитване изолацията на кабел	бр.	1.00		0.00
256	Прозвъняване жилата на кабел	бр.	48.00		0.00
257	Доставка и монтаж на стоманени стълбчета с Н=2.0 м	бр.	16.00		0.00
258	Доставка и монтаж на паркови осветителни тела с КЛЛ 2x11 W - IP-54 и модел по	бр.	16.00		0.00
259	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1 мм2	бр.	144.00		0.00
260	Доставка и монтаж на кабелни кутии К-2А	бр.	16.00		0.00
261	Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до	м	32.00		0.00
262	Доставка и полагане на ПВЦ тр.ф 50 мм в изкоп	м	60.00		0.00
263	Набиване на колове от L 63/63/6 мм -1.5 м в комплект по 1	бр.	16.00		0.00
264	Доставка и монтаж на фотоклетка	бр.	1.00		0.00
<b>V Част Електрическа /СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>					
265	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 4 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрит	бр.	2.00		0.00

266	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скри	бр.	8.00		0.00
267	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм ск	бр.	47.00		0.00
268	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 x 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм скр	бр.	21.00		0.00
269	Контактен излаз трифазен с кабел СВТ 5 x 2.5 мм2 в кабелни канали с дължина на	бр.	1.00		0.00
270	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2	м	20.00		0.00
271	Доставка кабел СВТ 3 x 2.5 мм2	м	20.00		0.00
272	Доставка кабел СВТ 5 x 2.5 мм2	м	113.00		0.00
273	Доставка кабел СВТ 5 x 6 мм2	м	15.00		0.00
274	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16 мм под мазилката	м	40.00		0.00
275	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 23 мм под мазилката	м	128.00		0.00
276	Изтегляне кабели в положени тръби	м	168.00		0.00
<b>V. Част Електрическа /СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>					
277	Доставка и монтаж комуникационен шкаф (RACK)	бр.	1.00		0.00
278	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11 мм скрито в тухла	м	30.00		0.00
279	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла	м	571.00		0.00
280	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45/2	бр.	12.00		0.00
281	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11/2	бр.	2.00		0.00
282	Доставка и изтегляне кабел ПТПВ 2 x0.5 мм в гофр. тръби	м	30.00		0.00
283	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	161.00		0.00
284	Доставка и изтеглянеFTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	526.00		0.00
285	Направа на улеи в стена	м	170.00		0.00
286	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр.	12.00		0.00
287	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр.	26.00		0.00
288	Доставка и монтаж сплитер с 1 вход и 2 изхода	бр.	7.00		0.00
289	Доставка кабел УТР за домофона	м	65.00		0.00
290	Полагане на кабел в изкоп	м	20.00		0.00
291	Изтегляне в тръба	м	45.00		0.00
292	Доставка и монтаж домофонна централа за 1 пост	бр.	1.00		0.00
293	Доставка и монтаж звънчево домофонно табло с 1 звънец	бр.	1.00		0.00
294	Доставка и монтаж домофонна слушалка	бр.	1.00		0.00
295	Доставка и монтаж захранващ модул 14,4 V / 1,5 A за сигналноповиквателна уредба	бр.	1.00		0.00
296	Доставка и монтаж сестрински пулт за връзка	бр.	1.00		0.00
297	Доставка и монтаж бутон легло+допълнителни за баните и дневните	бр.	26.00		0.00
298	Доставка и монтаж бутон ресет стая	бр.	10.00		0.00
299	Доставка и монтаж модул разговор за легло	бр.	14.00		0.00
300	Доставка и монтаж лампа стая	бр.	10.00		0.00
301	Доставка и монтаж допълнителен сигнализатор за сестрите	бр.	1.00		0.00
302	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр.	40.00		0.00
<b>V. Част Електрическа / ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА</b>					
303	Мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1.00		0.00
304	Доставка и монтаж мачта с височина 2 м	бр.	1.00		0.00
305	Вертикални анкери - конзоли /комплект 2 бр./	кг	1.00		0.00
306	Доставка и монтаж обтегачи	бр.	2.00		0.00
307	Доставка и монтаж бетонни крепители за обтегачи	бр.	2.00		0.00
308	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 ф8-ф10mm.	м	90.00		0.00
309	Доставка и монтаж на монтажни държачи за плосък покрив	бр.	65.00		0.00
310	Доставка и монтаж на държачи за фасада-Al	бр.	14.00		0.00
311	Доставка и монтаж на ревизионна клема -ф8-ф16	бр.	2.00		0.00
312	Доставка и монтаж на заключваема метална разклонителна кутия 300/300мм за монта	бр.	2.00		0.00
313	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла неръждаема плътна стомана ф	бр.	2.00		0.00
314	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стената	м	0.00		0.00
315	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в пода	м	30.00		0.00
316	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в изкоп	м	10.00		0.00
317	Измерване на заземител	бр.	19.00		0.00
318	Измерване на импеданс	бр.	79.00		0.00
319	Протокол от лицензирана лаборатория	бр.	1.00		0.00
<b>V. Част Електрическа / ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ /</b>					
320	Доставка и монтаж пожароизвестителна централа 12 зонава	бр.	1.00		0.00
321	Доставка и монтаж димооптичен пожароизвестител	бр.	58.00		0.00

322	Доставка и монтаж термооптичен диференциален пожароизвестител	бр.	5.00		0.00
323	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	4.00		0.00
324	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1.00		0.00
325	Доставка и монтаж вътрешна сирена	бр.	2.00		0.00
326	Доставка и монтаж изнесен индикатор светлинен	бр.	26.00		0.00
327	Доставка ксенонова лампа мигаща червена	бр.	26.00		0.00
328	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайър/	бр.	1.00		0.00
329	Д-ка и монтаж разкл. кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	80.00		0.00
330	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 2 x 0.8 мм2	м	110.00		0.00
331	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 3x 0.8 мм2	м	395.00		0.00
332	Доставка пожарен кабел FLAME-X 950 2 x 0.5 мм2	м	275.00		0.00
333	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 13.5 мм под	м	780.00		0.00
334	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2.5 мм2	бр.	1.00		0.00
335	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		0.00
<b>VI. Част ОВК /ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА/</b>					
336	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 540	бр.	248		0.00
337	Доставка и монтаж алуминиева лира за баня 1000W	бр.	11		0.00
338	Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж Qот.=5,7kW;	бр.	4		0.00
339	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр.	23		0.00
340	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр.	23		0.00
341	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр.	23		0.00
342	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр.	34		0.00
343	Доставка и монтаж радиаторен секретен вентил 1/2"	бр.	34		0.00
<b>VI. Част ОВК /КОЛЕКТОРНИ КУТИИ /</b>					
344	Доставка и монтаж колекторно табло 500/450/100	бр.	2		0.00
345	Доставка и монтаж колекторно табло 600/450/100	бр.	2		0.00
346	Доставка и монтаж колекторно табло 800/450/100	бр.	2		0.00
347	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 5 извода	бр.	4		0.00
348	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 4 извода 1 1/4"	бр.	4		0.00
349	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 10 извода 1 1/2"	бр.	4		0.00
350	Доставка и монтаж обезвъздушителна група за колектори	бр.	12		0.00
351	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1"	бр.	4		0.00
352	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1 1/2"	бр.	4		0.00
353	Доставка и монтаж кран сферичен с холендър Ф 1 1/4"	бр.	4		0.00
<b>VI. Част ОВК /Тръбна мрежа /</b>					
354	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 26x3 Ал	м	147		0.00
355	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 18x2 Ал	м	669		0.00
356	Доставка и монтаж полиетиленова тръба Ф 16x2 Ал	м	410		0.00
357	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 32x3	м	2.4		0.00
358	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 40x4,6	м	15		0.00
359	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 50x5,6	м	44		0.00
360	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 63x6,9	м	24		0.00
361	Доставка и монтаж тръба ППР Ф 75x8,2	м	7.2		0.00
362	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 32x3	м	2.4		0.00
363	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 40x4,6	м	12.6		0.00
364	Доставка и монтаж тръбна изолация 13мм за тръба Ф 50x5,6	м	10.4		0.00
365	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 40x4,6	м	2.4		0.00
366	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 50x5,6	м	33.6		0.00
367	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 63x6,9	м	24		0.00
368	Доставка и монтаж тръбна изолация 30мм за тръба Ф 75x8,2	м	7.2		0.00
369	Доставка и монтаж защитна гофрирана тръба ф28 <<34	м	3079		0.00
370	Щранг вентил с изпразнител 1 1/4"	бр.	2		0.00
371	Щранг вентил с изпразнител 1 1/2"	бр.	4		0.00
372	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на тръби и съоръжения	кг	300		0.00
373	Миниизиране двукратно	м2	30		0.00
374	Пробиване отвори в плоча за щрангове 200/200 мм	бр.	3		0.00
375	Замонолитване отвори	бр.	3		0.00
376	Пробиване отвори в стена 200/200 мм	бр.	3		0.00

377	Замонолитване отвори	бр.	3	0.00
378	Хидравлична проба Рх=0,2МПа	бр.	1	0.00
379	Хидравлична проба Рх=0,35МПа	бр.	1	0.00
380	Топла проба	бр.	1	0.00
<b>VI. Част ОБК /ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ /</b>				
381	Доставка и монтаж енерговъзстановяващ блок	бр.	1	0.00
382	Ел.табло за управление	бр.	1	0.00
383	Мека връзка	бр.	4	0.00
384	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 525x225	бр.	4	0.00
385	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 625x225	бр.	2	0.00
386	Доставка и монтаж на вентилационна решетка РхР 825x225	бр.	4	0.00
387	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,600/260	м	45	0.00
388	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,600/220	м	6.5	0.00
389	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/200	м	4	0.00
390	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/200	м	4.5	0.00
391	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/100	м	5	0.00
392	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/120	м	8.4	0.00
393	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,400/220	м	1.6	0.00
394	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,500/220	м	2.5	0.00
395	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина б=0,8mm,300/150	м	3.5	0.00
396	Пробиване отвори до 0,3м2-хор.линии	бр.	15	0.00
397	Замонолитване отвори	бр.	15	0.00
398	Доставка и монтаж таванна ревизионна решетка 600/600	бр.	1	0.00
399	Доставка и монтаж стоманена конструкция за укрепване	кг	50	0.00
400	Изпитване и наладка	бр.	1	0.00
<b>VI. Част ОБК /Смукателна вентилация-баня и WC /</b>				
401	Доставка и монтаж битов вентилатор за стенен монтаж Q=98m3/h; N=14W; 230V	бр.	9	0.00
402	Доставка и монтаж тръба PVC ф160	м	30	0.00
<b>VI. Част ОБК /Котелно като самостоятелен топлоизточник /</b>				
403	Котел отоплителен воден секционен на твърдо гориво пелети вода 80 оС / 60 оС. Q кот=110,0 квт	бр.	1	0.00
404	Зидан комин излизаш над покрива за изхвърляне - 300 x 300 мм. / в част АРХ/	бр.	1	0.00
405	Метална врата за почистване на комина 150 x 150 мм.	бр.	1	0.00
406	Фукс от черна ламарина 2 мм. за връзка с комина - ф	бр.	1	0.00
407	Грундиране двукратно на фукса.	м2	3	0.00
408	Топлоизолация на фукса - С = 30 мм.	м2	3	0.00
409	Бункер метален за пелети - 600 x 600 x 800 мм.	бр.	1	0.00
410	Грундиране и боядисване на бункера.	бр.	1	0.00
411	Безшумна циркулационна помпа - V п. = 10,0 м.з / ч. Нп. = 6,0 м.в.ст.	бр.	2	0.00
412	Вентил спирателен V = 1" Pp. = 0,6 МПа.	бр.	2	0.00
413	Фланец Ду 25 мм. Pp. = 0,6 МПа.	бр.	6	0.00
414	Филтър за гореща вода Ду 65 мм. Pp. = 0,6 МПа.	бр.	1	0.00
415	Вентил спирателен 1 1/2" Pp=0,6МПа	бр.	1	0.00
416	Клапа възвратна за гореща вода V = 1 1/2". Pp. = 0,6 МПа.	бр.	1	0.00
417	Вентил спирателен V = 1/2". Pp. = 0,6 МПа.	бр.	2	0.00
418	Разширителен съд - РС 200 л.	бр.	1	0.00
419	Метална рамка за укрепване на РС.	бр.	1	0.00
420	Топлоизолация на РС - С = 80 мм.	м2	3	0.00
421	Бойлер водоводен и на ел. енергия - БВВ 400 л. Вертикален - / в част Виж/	бр.	1	0.00
422	Тръба стоманена - ф 1/2".	м	10	0.00
423	Тръба стоманена - ф 1".	м	22	0.00
424	Тръба стоманена - ф 1 1/4".	м	10	0.00
425	Тръба стоманена - ф 1 1/2".	м	2	0.00
426	Тръба стоманена ф76x3 мм	м	14	0.00
427	Коляно гладко стоманено КГИ - 1 1/4" и ф 1 1/2".	бр.	6	0.00
428	Коляно гладко стоманено - ф 76x3.	бр.	6	0.00
429	Автоматичен обезвъздушител АО 1/2".	бр.	4	0.00
430	Укрепваща конструкция.	кг	100	0.00
431	Грундиране двукратно.	м2	10	0.00
432	Ел. захранване и заземление.	бр.	8	0.00

433	Топлоизолация на тръбна разводка в котелното - С = 30 мм.	м2	12		0.00
434	Автомат за пълнене със студена вода V = 1/2".	бр.	1		0.00
435	Клапа възвратна V = 1/2".	бр.	1		0.00
436	Кран спирателен V = 1/2".	бр.	1		0.00
437	Осов вентилатор V = 800 м3/ч. Н = 150 Ра.	бр.	1		0.00
438	Рамка РВВ за монтаж на вентилатора.	бр.	1		0.00
439	Противопожарно табло с уреди съгласно Наредба Из / 2009.	бр.	1		0.00
440	Единични изпитания	бр.	12		0.00
441	Хидравлична проба	бр.	1		0.00
442	Ефективна топла проба, ефективни изпитания и наладка.	бр.	1		0.00
<b>ВСИЧКО СМР без ДДС:</b>					<b>0.00</b>

\*Забележка

Посочените търговски марки и модели са ориентировъчни. Възложителят ще приема и техни еквиваленти